


SW1	1. istn. ściana z cegły pełnej, otyłkowana	60 cm
	2. wełna mineralna	5 cm
	3. ściana żelbetowa pref.	15 cm
	4. tynk gipsowy	1 cm

SZ1	1. gładź gipsowa	0,5 cm
	2. ściana żelbetowa pref.	15 cm
	3. wełna mineralna 032	16 cm
	4. siatka na kleju	0,5 cm
	5. tynk mineralny	0,5 cm

ST1	6. płytki ceramiczne	2 cm
	5. podkład cementowy M20	5 cm
	4. folia PE	-
	3. styropian akustyczny 33/30mm	2 cm
	2. płyty kanatowe HCl60	16 cm
	1. tynk gipsowy	1 cm

STR1	7. papa nawierzchniowa	0,5 cm
	6. papa podkładowa	0,5 cm
	5. wełna mineralna 032	20 cm
	4. folia PE	5 cm
	3. warstwa spadkowa ze styrobetonu	2-12 cm
	2. płyty kanatowe HCl60	16 cm
	1. tynk gipsowy	1 cm

PG1	9. płytki ceramiczne	2 cm
	8. podkład betonowy C20/25 zbrojony siatkami 2x Ø188	15 cm
	7. folia PE	-
	6. styropian EPS 038	25 cm
	5. folia PE	-
	4. płyta żelbetowa	50 cm
	3. chudy beton	10 cm
	2. kruszywo łamane zagęszczane warstwami	-
	1. grunt rodzimy	-



Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel									
41-501 CHORZÓW UL. PRZYJEMNA 14 TEL./FAX: (0-32) 246 03 08									
e-mail: profil@profilcomp.pl									
OBIEKT	BUDYNEK GŁÓWNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY NIEMOWIEU								
ADRES	I SZKOLNICTWA, 41-500 CHORZÓW, UL. HADUCKA 22, 246301_1.0004, DZ. NR 3504/284, 3205/284								
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO O ZESPÓŁ PRACOWNI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO								
NAZWA	PRZEKROJ A-A – STAN PROJEKTOWANY						FAZA	PROJ. WYK.	
RYСУNKU							BRANŻA	ARCH.	
	IMIĘ I NAZWISKO						DATA	03.2021	
PROJEKT.	mgr inż. arch. Walenty Wróbel						ARCH.	409/79	
SPRAWDZ.	mgr inż. arch. Piotr Busko						ARCH.	18/06/2006	
OPRAC.	inż. arch. Tomasz Kogut						SKALA	NR RYS.	
OPRAC.	mgr inż. Matgorzata Pędzińska							NR STR.	