




Rzut wymianów pod klapę dymową



UWAGI:

- Po wykonaniu odkrywek, sprawdzić poprawność założeń projektowych z istniejącą konstrukcją. W razie rozbieżności powiadomić projektanta.
- Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
- Wymiary otworu pod klapę dymową potwierdzić z dostawcą klapy.
- Kolejność wykonywania robót:
 - montaż belek stalowych, oparcie w gniazdach w ścianie na podlewce cementowej
 - odpowiednie podbitcie zaprawą szczeliny między stropem a belką
 - wykonanie otworu w stropie (po stwardnieniu zaprawy)
 - wykonanie ścianek murowanych oraz montaż klapy dymowej
- Rysunek rozpatrywać z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej i instalacyjnej.

Materiały:
Stal profilowa: S355



| ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------|--------|
| Nr pozycji | Liczba [szt] | Przedmiot | Długość [mm] | Masa [kg] | | Powierzchnia malowania [m²] | Gatunek materiału | Uwagi |
| | | | | 1 szt. | całkowita | | | |
| 1 | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Element: W-1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | HEA160 | 3000 | 91.2 | 182.4 | 5.46 | S355 | |
| 2 | 2 | HEA160 | 1154 | 35.08 | 70.16 | 2.1 | S355 | |
| Suma dla: W-1 | | | | 1 szt. | | 252.56 kg | 7.56 m² | |
| Wykonał: | | | | 1 szt. | | 252.56 kg | 7.56 m² | |
| Masa Sumaryczna dla Rysunku | | | | | | | | 253 kg |
| Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 % | | | | | | | | 5 kg |
| Masa Całkowita dla Rysunku | | | | | | | | 258 kg |
| Powierzchnia Malowania dla Rysunku | | | | | | | | 7.6 m² |

| | | | | | |
|--|--|---------|--------|---------|------------|
| Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel | | | | | |
| 41-501 CHORZÓW UL. PRZYJEMNA 14 TEL/FAX: (0-32) 246 03 08 e-mail: profil@profil.com.pl | | | | | |
| OBIEKT | BUDYNEK GŁÓWNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ, 41-500 CHORZÓW, UL. HAJDUCKA 22, 246301_1.0004, DZ. NR 3504/284 | | | | |
| ADRES | | | | | |
| TEMAT | PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU O ZESPÓŁ PRACOWNI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | WYMIANY POD KŁAPĘ DYMOWĄ | | | FAZA | PROJ. WYK. |
| | | | | BRANŻA | KONSTR. |
| PROJEKT. | mgr inż. Marek Sikora | | | DATA | 03.2021 |
| | | | | SKALA | 1:20 |
| SPRAWDZ. | inż. Władysław Sikora | KONSTR. | 553/78 | NR RYS. | KW.4 |
| OPRAC. | mgr inż. Daniel Klimowski | | | NR STR. | |